



Государственное унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
филиал
«Водоснабжение Санкт-Петербурга»

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

27.11.2019 № 04408/200

На № 024/44/23 от 26.11.2019
О предоставлении информации

Директору
Департамента имущества

Семенову Ю.В.

Уважаемый Юрий Владимирович!

В ответ на Вашу служебную записку о предоставлении перечня мероприятий, выполнение которых позволит осуществить приемку в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» водопроводных сетей по объекту: СНТ «Рехолово», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, садоводство «Рехолово», направляю Вам перечень мероприятий по вышеуказанному объекту.

Вышеуказанный перечень направлен на электронный адрес Polochanina_AM@vodokanal.spb.ru.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор филиала

М.Ю. Лукьянчук

Эллер Евгений Викторович, 76-481

Константинов Александр Львович, 50-328

27.11.2019

Перечень мероприятий,
выполнение которых позволит осуществить приемку в хозяйственное
ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» водопроводных сетей по
объекту: СНТ «Рехолово»,
расположенному по адресу:

Санкт-Петербург, Пушкинский район, садоводство «Рехолово»,
участок 1.1 (кадастровый номер ЗУ 78:42:1850301:10650).

1. Вынос водопроводных сетей (ориентировочная протяженность 3000 п.м.) проходящих по земельным участкам, находящимся в частной собственности с обеспечением охранной зоны;
2. Приведение пожарных гидрантов (28 шт.) в рабочее состояние и выносом с земельных участков, находящихся в частной собственности, в том числе под бетонными основаниями заборов частных земельных участков;
3. Приведение в рабочее состояние водозаборных колонок (46 шт.);
4. Демонтаж водомерных узлов (2 шт.) установленных на входе в СНТ «Рехолово».

Перечень мероприятий, выполнение которых обеспечит
гарантированное водоснабжение объектов в СНТ «Рехолово».

Переключение зоны водоснабжения бывших СНТ «Волхонское» и СНТ «Рехолово» на водоснабжение от ПНС «Орловская»:

1. Реконструкция водопроводной сети $D=100$ мм с увеличением диаметра до $D=225$ мм по Рехоловскому шоссе от ул. Новые Места до 5-ой линии. **Ориентировочная протяженность 680 м.п.**
2. Строительство водопроводной сети $D=225$ мм по Рехоловскому шоссе от Краснокутской ул. до пересечения Южной ул. с 9-ой линией (СНТ «Рехолово»). **Ориентировочная протяженность 380 п.м.**
3. Строительство водопроводной сети $D=225$ мм по ул. Труда от ул. Краснокутской до пересечения Северной ул. и 9-ой линией. **Ориентировочная протяженность 380 п.м.**
4. Реконструкция водопроводной сети $D=100-150$ мм (чуг./асбестоцемент) с увеличением диаметра до $D=225$ мм по Волхонскому шоссе от 1-ой линии до Окружной ул. с переключением всех абонентов по четной стороне и строительством перемычки между сущ. водопроводными сетями $D=200$ мм в районе ул. Новые Места.

Ориентировочная протяженность 950 п.м.

5. Реконструкция водопроводной сети $D=100$ мм (чуг/асбестоцемент) с увеличением диаметра до $D=225$ мм по ул. Возрождения от Волхонского шоссе до ул. Редкое Кузьмино с подключением к водоводам $D=1000$ и $D=1400$ мм. **Ориентировочная протяженность 730 п.м.**
6. Строительство перемычек водопроводных сетей ул. 5 линия, 4 линия, Советского переулка и 1 линии с сетью $D=200$ мм, проложенной по нечетной стороне Волхонского шоссе.
7. Реконструкция водопроводных сетей бывшего СНТ «Рехолово»:
 - ул. Южная 690 п.м.
 - ул. Северная 690 п.м.
 - 1-ая линия 520 п.м.
 - 9-ая линия 520 п.м.
 - ул. Средняя 690 п.м.